

PRZEDMIAR

Budowa: POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDYRZECZU
 Obiekt: ŁAZIENKA.KORYTARZ,POKÓJ NR.9 I 2
 Rodzaj robót: PRZYSTOSOWANIE ŁAZIENKI DLA
 NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYMIANA PANELI, WYMIANA DRZWI
 Lokalizacja: UL.PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1 66-300
 MIĘDYRZECZ

PRZEDMIAR		Strona 1			19-06-2023		
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	SYKAL-002334	
1		ŁAZIENKA - PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
1	10	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000		
1	20	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000		
1	30	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000		
1	40	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,000		
1	50	KNR 402-05-21-02-00	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4	kmpl	1,000		
1	60	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	27,948		
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>				
		1	Obliczenie ilości (4,38*2+1,52*2)*2,56-0,8*2,2-(0,50*0,50)*2		27,948		
1	70	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	6,658		
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>				
		1	Obliczenie ilości 1,52*4,38		6,658		
1	80	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadзки bet-wyrównanie do poziomu korytarza	m ³	0,200		
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>				
		1	Obliczenie ilości 6,658*0,03		0,200		
1	90	KNR 401-03-49-02-00	Powiększenie otworu drzwiowego	m ³	0,055		
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>				
		1	Obliczenie ilości 2,20*0,10*0,25		0,055		
1	100	KNR 401-02-12-03-00	Demontaż nadproża	m ³	0,063		
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>				
		1	Obliczenie ilości 1,0*0,25*0,25		0,063		
1	110	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych wsp: R = 0,955	metr	1,200		
1	120	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,016		
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>				
		1	Obliczenie ilości 0,90*0,15*0,12		0,016		
1	130	KNR 401-03-18-02-00	Ościeżnice drewniane w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m ²	szt	1,000		
1	140	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m ² konfekcjonowane	m ²	1,863		
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>				
		1	Obliczenie ilości 0,9*2,07		1,863		
			wsp: R = 0,955				
1	150	MAT 0000001	Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą	kmpl	1,000		
1	160	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT wsp: R = 0,955	m ²	27,948		
1	170	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT wsp: R = 0,955	m ²	6,658		
1	180	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej wsp: R = 0,955	m ²	27,948		
1	190	KNR 202-08-29-06-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą wsp: R = 0,955	m ²	27,948		
1	200	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadзки z płytek terakota na klej	m ²	6,658		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAMAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
			wsp: R = 0,955		
1	210	KNR	202-11-18-08-00 Posadzki z płytek terakota antypoślizgowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	6,658
			wsp: R = 0,955		
1	220	KNR	215-01-07-02-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 20	szt	2,000
			wsp: R = 0,955		
1	230	KNR	215-02-06-01-00 Dodatek za podejścia odpływowe stalowe ø 32	szt	2,000
			wsp: R = 0,955		
1	240	KNR	215-31-01-01-00 Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do ustępu-montaż	kmpl	1,000
			wsp: R = 0,955		
1	250	KNR	215-31-04-01-02 Miska ustępowa wisząca KOŁO-APLAUZ na elemencie montażowym-montaż	kmpl	1,000
			wsp: R = 0,955		
1	260	KNR	215-31-05-02-00 Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych publicznych GEBERIT	szt	1,000
			wsp: R = 0,955		
1	270	MAT	0000005 Muszla ustępowa GEBERIT zestelazem, deską i przycisk	kmpl	1,000
1	280	KNR	215-02-21-01-00 Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym	szt	1,000
			wsp: R = 0,955		
1	290	KNR	215-01-15-01-00 Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	1,000
			wsp: R = 0,955		
1	300	KNR	215-04-18-01-48 Grzejnik łazienkowy z rur stalowych DAGO 3/55/1364W	szt	1,000
			wsp: R = 0,955		
1	310	KNR	401-03-22-01-00 Montaż uchwytów	szt	2,000
1	320	MAT	0000001 Uchwyt WC-uchyłny	szt	1,000
1	330	MAT	0000002 Uchwyt umywalka-łukowy	szt	1,000
1	340	KNR	403-05-07-01-00 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 16 A na betonie	szt	1,000
1	350	KNR	403-03-07-01-01 Wymiana przycisku "światło" 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	szt	1,000
1	360	KNR	403-06-02-05-00 Wymiana oprawy żarowej hermetycznej porcelanowej do przykręcania na betonie	szt	2,000
1	370	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni sufitu do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	6,658
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		4,38*1,52	6,658
1	380	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	6,658
2 KORYTARZ					
2	390	KNR	401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3,375
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1,50*2,25	3,375
2	400	KNR	401-04-28-01-00 Rozebranie podłóg z paneli	m ²	14,044
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		9,89*1,42	14,044
2	410	KNR	202-06-16-01-00 Warstwa podkładowa pod panele	m ²	14,044
			wsp: R = 0,955		
2	420	KNR	202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych	m ²	14,044
			wsp: R = 0,955		
2	430	KNR	202-11-13-08-00 Listwy przyścienne	metr	18,420
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		9,89*2+1,34-0,9*3	18,420
			wsp: R = 0,955		
2	440	KNR	508-08-02-01-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęź 8 cm ø do 10 mm	szt	36,840
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		18,42*2	36,840
			wsp: R = 0,955		
2	450	KNR	508-08-09-01-00 Osadzenie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt	36,840
			wsp: R = 0,955		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	460	KNR 401-03-22-03-00	Obsadzenie progów aluminiowych	szk	5,000
3	SALA NR.9				
3	470	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3,167
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,23*1,42		3,167
3	480	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,349
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,42*2,23*0,3+1,42*0,16*0,3		0,349
3	490	CEN 000-00-00-01-00	Zakup i montaż drzwi przesuwnych 2,07*1,0	kmpl	1,000
4	SALA NR.2				
4	500	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,854
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,23*1,28		2,854
4	510	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,249
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,28*2,23*0,3+1,28*0,16*0,3		0,249
4	520	CEN 000-00-00-01-00	Zakup i montaż drzwi przesuwnych 2,23*1,28	kmpl	1,000